

ཐུབ་ཏེ་ཐོན་གེ་ཁོར་ཡུག་སྤང་སྐྱོབ་དང་ནགས་ལས་རུའི་ཡིག་ཆ།

同德县环境保护和林业局文件

同环林[2015]109 号

关于《同德县尕巴松多镇秀麻村砖瓦厂环境影响报告表》的批复

秀麻砖瓦厂：

你厂报送的关于《同德县尕巴松多镇秀麻村砖瓦厂环境影响报告表》已收悉，经我局研究决定，现批复如下：

- 一、该项目位于同德县尕巴松多镇秀麻村扎西曲龙多，总投资 1100 万元、环保投资 83.2 万元，占地面积 13289.7 m²，生产规模：年产 1000 万块空心砖，年工作日 180d。
- 二、该《报告表》编写符合规范要求，内容全面、环境保护目标明确，提出的环境保护盒生态恢复措施可作为项目运营单位开展保护环境工作的依据。
- 三、项目运营单位要认真落实《报告表》中提出的各项环境保护和生态恢复措施，重点做好以下几方面的工作：

- 1、砂石料、水泥等建筑材料运输中严禁超载运输，并加盖篷布遮盖。
- 2、项目紧邻地表水（尔干河）为避免雨水期地表径流对场区的冲刷混合大量的悬浮物对紧邻水体的污染，要求项目场区四周设置挡墙，挡墙外侧设施导流渠。
- 3、烟气经有效处理后达到《符合砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）。
- 4、开挖铺填时应不定期洒水，使施工作业面保持一定的潮湿度以便降低施工过程中产生的粉尘量，大风天气加大洒水次数。
- 5、施工现场四周除入口外进行砖混封闭围挡，围挡设置应连续，不能中断或留有缺口。
- 6、运输车辆装车时应适量而不能超载。
- 7、生活垃圾、残土、废石、碎砖、弃渣等项目集中后回填至项目场区固定地点。
- 8、生活污水，采取防渗旱厕进行处理，做好防渗层，做好导流疏通，防止场区污水直排进入紧邻地表水。
- 9、及时对因项目被受到影响的地表进行恢复治理，加强对员工环境保护知识教育，提高员工保护环境意识，以减少人为因素对植被的破坏。

四、项目运营过程中要严格遵守环境保护法律、法规和标准，接受我局的日常监督管理。

同德县环境保护和林业局
二〇一五年八月三十一日

主题词：环保环评 砖瓦厂报告表 批复

抄报：海南州环境保护局

抄送：县委 县政府